

Värdering A B **C**

Fastighet Adonis 7 Stadsdel Norrmalm

Adress Sveavägen 68 Fastighetsäg SAP gm Svenska Riks-
byggen

Företag/verks/anst/ Kontor, tryckeri m m. Butiker i bottenvåningen.

Ursprung verks Bokförlaget Tidens tryckeri och kontor. Restaurang och butiker.

Övrigt _____

Omgivning Affärs- o bokstadsfastigheter i slutna kvarter.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	kontor/ tryckeri	8			puts/grå	koppar	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör I entréen bronsrelief föreställande Hj.Branting vid demonstration.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1928-30		N E Eriksson S Westholm	Bokförlaget Tiden	O Engkvist	1960	H Axelman	vinds- vån.

Konstruktör: Prof. Carl Forssell

Kontaktperson _____

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt Byggmästaren 1929 Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14729-30 Datum febr 80 Sign EW



Skala 1:1000
 Fasad mot Sveavägen

FB 14 730



Värdering A B **C**

Fastighet Apeln 14

Stadsdel Norrmaalm

Adress Apelbergsgatan 56

Fastighetsäg Dir. Gunnar Ljunggren

Företag/verks/anst/ Tryckerier, fotografer, kontor. Bl a Klicheanstalten.

Ursprung verks _____

Övrigt _____

Omgivning Affärs- och bostadsfastigheter i slutna kvarter. Gården överbyggd.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	<i>tryckeri, kontor</i>	<i>4½</i>	<i>gr</i>		<i>puts/grå</i>	<i>P/</i>	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
	<i>1926</i>	<i>1927</i>	<i>Höög & Morssing</i>	<i>J. Hellström</i>	<i>E. Dahl</i>	<i>1934-49</i>		<i>div. ändr. av inte- riörerna</i>

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____


Litt _____

Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14518-21

Datum febr 80 Sign EW



Skala 1:1000

Hus I. Gårdsfasad från V

FB 14 519



Värdering A **B** **C**

Fastighet Bocken 3

Stadsdel Norrmalm

Adress Lästmakargatan 12

Fastighetsäg Göta gm Vegete fasth. förvalt.

Företag/verks/anst/ ABA Kopiering AB, AB Svenska Cirkulärbrev, Vegete/tryckeri m m.

Ursprung verks _____

Övrigt _____

Omgivning _____

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	<i>kontor/ lager/ verkstad</i>	4	<i>cem</i>		<i>tgl/röd</i>	<i>P/svart</i>	
II	" " "	1			<i>puts/gul</i>	<i>P/svart</i>	

Byggnadstekn skick _____

Interiör Delvis ursprungliga snickerier.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1907-08		<i>S. Westholm & J. A. Bagger</i>	<i>A. Fagerberg</i>	<i>C. M. Torngren</i>	<i>1925, 1935</i>		<i>gårdsöver- byggn. f. tryckeri</i>
II	1891-92		<i>G. A. Fristedt</i>	<i>J. A. Petters- son</i>	<i>C. Cederström</i>			

Kontaktperson _____


Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74-75

Större unders Anm

Bildnr Fi 9541, 9542, 15968

Datum nov 79 Sign EW



Skala 1:1000

Hus I

Foto: S Hasselberg -75

Fi 15 968



Värdering A **B** **C**

Fastighet Bocken 43

Stadsdel Norrmalm

Adress Lästmakargatan 10

Fastighetsäg Göta gm Vegete fasth. förvaltn.

Företag/verks/anst/ Vegete snickeri.

Ursprung verks _____

Övrigt _____

Omgivning _____

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	<i>kontor, verkstad, lager</i>	4	<i>cem</i>		<i>tgl/röd</i>	<i>P/svart</i>	<i>gårdsfasaden av rött tegel.</i>
II	<i>kontor</i>	6			<i>tgl/gul, puts/grå</i>	<i>P/svart</i>	

Byggnadstekn skick _____

Interiör Snickerier från byggnadstiden.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1906-07		<i>S. Westholm & J.A. Bagger</i>	<i>Henrik Hall- ström</i>	<i>H. Hallström</i>	1920-26		<i>omb.f.film- verksamhet</i>
II	1912-14		<i>Frumerie & Sundstrand</i>	"	"	1918-20		<i>inredn. av vindsvån.</i>

Kontaktperson kamrer Lindefors, tel. 22 96 00.


Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74-75

Större unders Anm

Bildnr Fi 15961, 15967

Datum sept 80 Sign EW



Skala 1:1000

Hus I

Foto: S Hasselberg -75

Fi 15 967



Värdering A B **C**

Fastighet Boken 4

Stadsdel Norrmalm

Adress Gamla Brogatan 38

Fastighetsäg C.S. Zetterbergs dödsbo
o. J. Mattson Byggn AB

Företag/verks/anst/ butiker i bn, delvis lager, för övrigt ingen verksamhet.

Ursprung verks Linkoln Bloms Boktryckeri.

Övrigt _____

Omgivning Asfalterad gård, lanternin för gårdsunderbyggnad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	tryckeri, bostad	4		tgl	puts/gulgrå, grå	P/svart	gulputsade gårds- fasader
II	tryckeri	3			sprit/gul	P/svart	

Byggnadstekn skick _____

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1860		osign. ritn.	G. Löfgren		1861		påb. 1 vån.
						1882		fasad- förändr.
II	1885		A & Hj Kumlien	C.H. Hallström	C.H. Hallström	1910		gårdsöver- byggn.

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____


Litt _____

Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14125-28, 14192-98

Datum sept 79 Sign EW



Skala 1:1000
Hus I

FB 14 194



Värdering A B **C**

Fastighet Boken 9

Stadsdel Norrmalm

Adress Gamla Brogatan 36

Fastighetsäg C. S. Zetterbergs dödsbo
O. J. Mattson Byggn AB

Företag/verks/anst/ Butiker i bv, lager. För övrigt utrymt.

Ursprung verks Linköln Bloms boktryckeri. I gårdshuset IV har bl a AB Palms industri-
sågar funnits.

Övrigt _____

Omgivning Asfalterad gård.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	bostad, affär	3		tgl	puts/gråbeige	P/röd	
II	tryckeri m m	2		tgl	puts/gråbeige	P/röd	
III	"	2		tgl	" "	P/röd	
IV	"	5½		tgl	puts/gul	P/röd	utanpåliggande hiss.

Byggnadstekn skick Eftersatt underhåll.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1751		L. Ros		S. Svan			
II	1858							
III			murar från 1700-t					
IV	1906-07		Dorph & Höög					

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____


Litt _____

Tidigare inv IINV 74-75

Större unders Anm

Bildnr FB 14129-31, 14185-91

Datum okt 79 Sign EW



Skala 1:1000

Hus III, IV, och II

FB 14 130



Värdering A **B** **C**

Fastighet Brunkhalsen 8 (f d 3)

Stadsdel Norrmalm

Adress Drottninggatan 18, 20, Herkulesgatan 11, 13

Fastighetsäg Sthlms kommun

Företag/verks/anst/ Butiker i bv.

Ursprung verks AB Sveriges Litografiska tryckerier. Generalstabens litografiska
anstalts förlag. Frans Svanström & Co.

Övrigt _____

Omgivning _____

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I		4	gr	tgl	puts/grå	Koppar	
II	tryckeri	4			puts/grön	terasstak	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1927-29		Rolf Bolin, T.A. Bergen	Esselte	Alf Ahlquist	(genomgripande omb. av äldre hus)		
						1937	Ivar Tengbom	butiks- fasad
II	1930-32		Ture Wennerholm	"	Axel Olsson			

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____

Litt _____

Tidigare inv _____


IINV 74-75

Större unders Anm

Bildnr Fi 19270, 19271

Datum nov 79 Sign _____

EW



Skala 1:2000

Hus II

Foto: I Lundkvist -75

Fi 19 271



Värdering A B **C**

Fastighet Bryggmästaren 2

Stadsdel Norrmalm

Adress Gamla Brogatan 30

Fastighetsäg Sthlms kommun

Företag/verks/anst/ H. Nilssons snickeri.

Ursprung verks Stall.

Övrigt År 1816 inköptes egendomen av telefonfabrikanten, jägmästare Albert Ne stor Cedergren, som genomförde en fullständig ombyggnad av gathuset. Stallet(hus I) byggdes om till ett tvåvåningars verkstadshus.

Omgivning Affärs- och bostadsfastigheter i slutna kvarter.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	verkstad	2		tgl	puts/grå	P/svart	
II	verkstad, bostad	3½		tgl	puts/grå	P/svart	
III	bostad	3½		tgl	puts/grå,brn	P/svart	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I		1857		L.A.Jacobsson		1896		omb.
II	1857			"		1863		påb.m. 2 bost. vån.
III		1752		Jacob Sauer		1896		omb.

Kontaktperson _____


Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14524-25

Datum febr 80 Sign EW



Skala 1:1000

Hus I

FB 14 524



Värdering A (B) (C)

Fastighet Hägerberget 55 Stadsdel Norrmalm

Adress Regeringsgatan 109 Fastighetsäg Sthlms Livsmedels-
handlarefören.

Företag/verks/anst/ "Livsmedelshandlarna", Skånska Cementgjuteriet/kontor m m.

Ursprung verks Tryckeri, därefter strumpfabrik.

Övrigt _____

Omgivning Asfalterad gård, underbyggd.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	kontor	6½	cem,gr		tgl/röd	P/beige	gulputsad gårdsfasad.

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör Delvis förändrade med bl a undertak och förändrad rumsindelning för
kontorsrum.
Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1909-10		Westholm & Bagger	P.Herzog & Söner	A.Holmgren	1956	för bilutställning i tv: Gustaf Lettström	


Kontaktperson _____

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14042-045, FB 14734-35, Fi 4224 Datum okt 79 Sign EW



Skala 1:2000
Fastigheten från S0

FB 14 734



Värdering A B **C**

Fastighet Kurland 14

Stadsdel Norrmalm

Adress Tegnérgatan 37

Fastighetsägare Fören. Skyddsvärnet i Sthlm gm Olov Gatte

Företag/verks/anst/ Billackering i bv. Tryckeri Setab i 1-2 tr.

Ursprung verks _____

Övrigt _____

Omgivning Bostads- och affärsfastigheter i slutna kvarter. Gården underbyggd, asfalterad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	fabrik	3			puts/gul	P/röd	
II	bostad	5½		tgl	puts/gul	P/röd	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1907-08		Inq. E. Lindquist		C. P. Malmqvist			
II	1886-86		E. A. Hellerström		C. P. Malmqvist, E. Lindquist			

Kontaktperson _____


Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 75

Större unders Anm

Bildnr FB 14508-512

Datum febr 80 Sign EW



Skala 1:1000

Hus I

FB 14 510



Värdering A B **C**

Fastighet Lammet 2

Stadsdel Norrmalm

Adress Gamla Brogatan 21

Fastighetsäg Stockholms kommun

Företag/verks/anst/ Butiker i bv. Korgmakeri i gårdshuset. Hus II ingen verksamhet, delvis förråd.

Ursprung verks Lager- och fabriksbyggnad.

Övrigt _____

Omgivning Gården belagd med fältsten, delvis asfalterad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	fabrik	3	gr	tgl	puts/gul	P/svart	
II	bostad, verkstad	4		tgl	puts/gul	P/svart	

Byggnadstekn skick Eftersatt underhåll.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1898		Ullrich & Hall- quist	Ad. Johnson	Wilh. Morrbin			
II	1862							

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____


Litt _____

Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14615-617


Datum febr 80 Sign EW



Skala 1: 1000

Hus I

FB 14 615



Värdering A **(B)** **(C)**

Fastighet Lammet 3,10,11 Stadsdel Norrmaalm

Adress Bryggargatan 6 A, Gamla Brogatan 19 Fastighetsäg Stockholms kommun

Företag/verks/anst/ Hus I,II,III: butiker, kontor, lager, mm. Hus IV, V, VI: Klara Plåt/plåtslageri/5, mm.

Ursprung verks Dufwas nysilverfabrik (II).

Övrigt Målning på gatufasaden; landskap med gamar (hus I)

Omgivning Affärs- och bostadsfastigheter i slutna kvarter. Gården asfalterad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	bostad	3½	gr	tgl	puts/gul	P/svart	bv oljemålad.
II	bostad	4½	gr	tgl	puts/gul	P/svart	bv kalksten
III	bostad	4-5	gr	tgl	puts/gul	P/svart	
IV	verkstad	2½	gr	tgl	puts/gul	P/svart	
V	verkstad	2½	gr	tgl	puts/gul	P/svart	
VI	verkstad	1			puts/gul	P/svart	

Byggnadstekn skick Ytligt förfall.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1877		C.N.Söderberg	A.G.Dufva	C.N.Söderberg			
II	1898-01		Ullrich & Hallquisth	J+H Dufva	E.Hallquisth			
III	1861		C.N.Söderberg	A.G.Dufva				
IV	1898-1901		Ullrich & Hallquisth	J+H Dufva	E.Hallquisth			
V	1874		C.N.Söderberg	A.G.Dufva				
VI	1874		"	"				

Kontaktperson _____

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74


Större unders Anm

Bildnr FB 14132-136, FB 14207-209 Datum okt 80 Sign EW



Hus III, IV och V

FB 14 132



Skala 1:1000

Hus V, VI och I från SO

FB 14 133



Värdering A B **C**

Fastighet Lammet 9 Stadsdel Norrmalm

Adress Drottninggatan 55, Bryggargatan 2 Fastighetsäg Sthlms kommun

Företag/verks/anst/ Hus II: Berneby & Löfstrands förgyllningar.

Ursprung verks Verkstadslokaler (Hus II).

Övrigt _____

Omgivning Gården överbyggd, asfalterad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	kontor	3-4			puts/gul	P/röd	
II	verkstad	2½			puts/gul		

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör Ej besökt.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I		1760	J. Elfström	F. Lund	J. Elfström	1855		tillb.
						1907	R. Arborelius	om- o påb.
II	1906-1907		R. Arborelius	E. Stange	C. J. Pettersson			


Kontaktperson _____

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14618-620 Datum nov 79 Sign EW



Skala 1:1000

Hus II

FB 14 618



Värdering **A** **B** **C**

Fastighet Läkaren 8

Stadsdel Norrmalm

Adress Kammakargatan 74, Dalagatan 3-7, Tegnér-
gatan 59-61, Torsgatan 12-16

Fastighetsäg Mjölkcatedralen ARLA

Företag/verks/anst/ Mjölkcatedralen/mejeri.

Ursprung verks Stockholms mjölkförsäljnings AB.

Övrigt _____

Omgivning Fastigheter i slutna kvarter, kontakt med järnvägsområdet. Gården asfal-
terad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I		4½		tgl	tgl/röd	2T/svart- glaserat	
II		3-4		tgl	tgl/röd	asfalt- papp	
III		1½		tgl	puts/röd	P/grå	
IV	bostad	5-6		tgl	puts/grå	P/grå	
V		5		tgl	puts/gul,grå	P/grå	
VI		4½		tgl	terrasit/grå	P/grå	
VII		5-7			tgl/röd	P/röd,grå	
VIII		2			tgl/röd	asfalt-papp.	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata


Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1914	1921	Axel J Sjögren	Sthlms mjölk- försäljn. AB	J.P.Andersson			
II	1914	1921	"			1938		påb.
III	1907	1914	D.Jansson	"				
IV	1903	1906	Dorph & Höög	J.P.Påhlsson	C.A.Johansson			
V	1883	1884	S.F.Mellin	Sthlms mjölk- försäljn. AB		1899- 1903	E O Ullrich	omb. o. påb. m. 2 vån.
VI	1881		O.Eriksson	"		1928 1933		fasadändr. bindsnr.
VII	1914	1921	Axel J. Sjögren	Sthlms Mejeri- fören. AB		1937		
VIII	1938		Höglund	Mjölkcentr.				omb. e. brand

Lit _____ Tidigare inv IINV 75

Större unders Ja Anm Industri- och arkitekturhistoriskt intressant.

Bildnr FB 13953, 13955, 13970-71

Datum okt 79 Sign EW



Skala 1:2000

Fastigheten från SV



Värdering A B **C**

Fastighet Moraset 21

Stadsdel Norrmalm

Adress Luntmakargatan 47, Kammakargatan 9 A,B

Fastighetsäg AB Bonnierföretagen

Företag/verks/anst/ Albert Bonniers förlag/kontor

Ursprung verks Tryckeri.

Övrigt _____

Omgivning _____

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I		4½	btg		terrasit/grå	IT	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör Ej besökt.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
	1915-16		Åke Tengelin	G. Fränkel	Torsten Gustawi			

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____

Litt _____

Tidigare inv FB 70, IINV 77


Större unders Anm

Bildnr FB 14046

Datum Nov 79

Sign _____

EW



Skala 1:1000

Fastigheten från N

FB 14 046



Värdering A B C
Fastighet Morasät 22

Stadsdel Norrmaalm

Adress Luntmakargatan 39-45

Fastighetsäg AB Bonnierföretagen

Företag/verks/anst/ Bonniers grafiska industrier/tryckeri m m/ca 160

Ursprung verks Albert Bonniers förlag

Övrigt På 1930-talet uppgick arbetsstyrkan till ca 1000 personer.

Omgivning Affärs- och bostadsfastigheter i slutna kvarter. Gården asfalterad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	tryckeri	4	cem	btg/tgl	puts/gul	P/grå	över porten relief föreställande trycke- riarbetet utförd av Ture Tideblad.
II	kontor	5½			puts/gul	P/grå	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1927-29		Mauritz Dahlberg	A. Bomier	Olle Engkvist			
II	1882		F.O.Lindström					

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____

Litt _____

Tidigare inv FB 70, IINV 74

Större unders Ja Anm Anläggning av särskilt industri- och arkitekturhistoriskt intr.

Bildnr FB 14047-48, FB 14228

Datum nov 79 Sign EW



Skala 1:2000

Hus I

FB 14 228



Värdering A B **C**

Fastighet Oxen Mindre 19 a 23 och 24

Stadsdel Norrmaalm

Adress Luntmakargatan 22, 24

Fastighetsäg Förenade Express o
Åkerier ekon fören

Företag/verks/anst/ Kontor

II: J.L. Johanssons VVS, III: Förenade Express och Åkerier.

Ursprung verks Grönwalls bryggeri.

Övrigt Större delen av Oxen Mindre 24 nybebyggd med kontor.

Omgivning _____

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	kontor	3½			puts/gul	P/svart	
II	f d is- källare	1½	gr	tgl	puts/gul	P/röd	
III	lager	3½	gr	tgl	puts/gulbrun	P	

Byggnadstekn skick I: nyrenoverat. II-III: eftersatt underhåll.

Interiör Ej besökt.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1770					1820		på- o tillb. 1896 påb.
II	Troligen 1800-talets början.							
III	1883		A. Jacobi		C.A. Grönvall			
			Almqvist					

Kontaktperson _____

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 73


Större unders Anm

Bildnr FB 14230-238, 14731-733

Datum nov 79

Sign _____

EW



Skala 1:2000

Hus III, II och I

FB 14 733



Värdering A B **C**

Fastighet Pilen 16 Stadsdel Norrmalm

Adress Klara Norra Kyrkogata 17 Fastighetsäg Stockholms kommun

Företag/verks/anst/ Engströms tryckeri, Svanbäck-Nyman AB, Lidingö Repro AB, m fl.
Tryckerier, sätterier, kontor.

Ursprung verks _____

Övrigt _____

Omgivning Sluten kvartersbebyggelse. Gården överbyggd, asfalterad.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I		4		tgl	puts/gulgrå	P/svart	
II		3		tgl	puts/gulgrå	P/grå	

Byggnadstekn skick Skador i fasaden.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I-II	1921-24		Ing. Erik Lindqvist J. Jonsson					

Genomgripande ombyggnad av äldre hus. Gathuset dock helt nyuppfört.


Kontaktperson _____

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm


Bildnr FB 14611-614 Datum mars 80 Sign EW



Hus II

FB 14 612





Hus I

FB 14 515



Värdering A **B** **C**

Fastighet Skotten 8

Stadsdel Norrmaalm

Adress Gamla Brogatan 26, Målargatan 2

Fastighetsäg Almqvist & Wiksell
gm Owe Bengt

Företag/verks/anst/ Almqvist & Wiksell läromedels AB/förlag, bokhandel i bv

Ursprung verks Ivar Haeggströms boktryckeri AB. Flyttade för ca 10 år sedan.

Övrigt Liksom Ivar Haeggströms boktryckeri AB ingår Almqvist och Wiksell som ett
fristående företag i ESSELTE-koncernen. När Haeggströms boktryckeri flyttade ifrån
lokalerna till Lindhagengatan flyttades också all tryckeriutrustning och lokalerna
byggdes om till kontor.

Omgivning Bostads- och affärshus i slutna kvarter

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	tryckeri/ kontor	3½	gr	tgl	kalksten/ puts/grå	P/svart	gårdsfasaderna gul- putsade
II	"	3½	gr	tgl	puts/gulgrå	P/svart	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör Ombyggt till kontor för ca 10 år sedan.

Maskiner/kraft -

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1907	1909	Ullrich & Hall- quist	Ivar Haegg- ströms bok- tryckeri AB	Nils Lundberg			
II	1898	1899	E Lundroth	W Landgren,	C Cederström	1909	Ullrich & Hallquist	påb.

Kontaktperson Rune Lindberg, Almqvist & Wiksell, tel. 22 91 80


Arkiv Föremålssaml

Litt Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr FB 14199-205

Datum okt 79 Sign EW



Skala 1:1000

Hus II

FB 14 205



Värdering A B C

Fastighet Svalan 3,5,7

Stadsdel Norrmalm

Adress Klara Östra Kyrkogata, Klara Södra Kyrkogata Fastighetsäg Aftonbladet AB

Företag/verks/anst/ Aftonbladet/redaktion, sätter, tryckeri, distribution/800.

Ursprung verks _____

Övrigt I sätteriet har under de senaste åren sättningen förändrats från blysättning till fotosättning. Äldre maskiner har utbytts mot nya.

Omgivning _____

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	tryckeri/ kontor	4	gr		puts/beige	P/svart	gulputsad gårdsfasad
II	"	5	konststen		puts/beige	P/svart	vit putsad "
III	"	4			puts/gul	P/svart	
IV	"	4+3 takvån	gr		puts/grå	P/svart	
V	"	4+3			plåt/grå	P/	ny fasad 1970
VI	"	3½	gr		terrasit/ brun, beige	P/svart	gårdsfasaden gul puts

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör _____

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata


Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	ca 1703		(ö:a delen)	P.Svan				
	1781-83		(hörnhusdel) L.Kolmodin	I.Sauer				
II	1859		C.N.Söderberg	A.N.Weidel				Kontinuerliga ombyggnader
III	1873		J.F.Åbom	C.E.Gernandt				för samtliga hus.
IV	1940	1942	A.Stark	Stockholmstidn.				
V	1936	1938	T.Sellman (fasad)	"				
VI	1752-54		E.W.Bärnin (planer)	J.Ch.Körner	H.Öhman, F.Kruus			

Arkiv _____ Föremålssaml _____

Litt _____ Tidigare inv IINV 75, FB 70

Större unders Anm

Bildnr F1 19612, 613, 614, 617, FB 14750-55 Datum nov 79 Sign EW



Skala 1:2000

Fastigheten från S

FB 14 754



Värdering A B C

Fastighet Tranhalsen 2,3

Stadsdel Norrmalm

Adress Holländargatan 10, Olofsgatan 9

Fastighetsägare Lars E Andersson för-
valt. AB

Företag/verks/anst/ Temo truck AB samt diverse kontor i hus I.

Ursprung verks Svenska Vinfabriks AB, Victor Pettersson bokindustri AB.

Övrigt Svenska Vinfabriks AB byggde hus I 1900 som lagerlokal för svensk tillverkad
viner. Under 1907 byggdes huset om till truckeri och bokbinderi av Victor Pettersson.

Omgivning Gården underbyggd med betonavaly. lanterniner.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	fabrik	4½	ar	tal	puts/beige	P/svart	Blå målning på gårds- fasaden.
II	f d bostad	3½	ar		puts/brun- rosa	P/svart	
III	f d stall	1½			puts/grön	P/grå	

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör Präglade av kontinuerliga ombyggnader.

Maskiner/kraft

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1899- 1900		Erik Hahr	Sv. Vinfabriks AB	Nils Lundberg	1907	E. Lindqvist	omb.t. trycke- ri
						1943		vinds- vån.
II	1833			C. Brandelius		1907	"	omb.t. trycke- ri.

Kontaktperson Temo tryck, tel. 24 69 10


Arkiv Föremålssaml

Litt Tidigare inv IINV 74

Större unders Anm

Bildnr Fi 15408, 15416

Datum dec 79 Sign EW



Skala 1:2000

Fasad mot Olofsgatan Foto: S Hasselberg -75 Fi 15 408



Värdering A (B) (C)

Fastighet Uggleborg 12

Stadsdel Norrmalm

Adress Vasagatan 14-18, Klara V Kyrkogata 9-15

Fastighetsäg Sthlms läns allm. försäkr. kassa

Företag/verks/anst/ Försäkringskassan/kontor (flyttade in i fastigheten 1974).

Ursprung verks AB Sveriges litografiska tryckerier, ESSELTE.

Övrigt _____

Omgivning Fastigheter i slutna kvarter med centrumfunktioner.

Byggnadsbeskrivning

Hus	Funktion	Vån	Sockel	Konstr	Fasad/färg	Tak/färg	Övrigt
I	Tryckeri	4-7	gr	järn/btg	btg/grön	kopparplåt	gårdsfasader; gul,
		+ 3			bv svart		slätputs.
					polerad kalksten		

Byggnadstekn skick Gott.

Interiör Ombyggda till kontor.

Maskiner/kraft _____

Byggnadsdata

Hus	BL	SB	Arkitekt	BH	BM	Omb år	Arkitekt	Åtgärd
I	1935-37		I.Tengbom	AB Svenska Lito-	R.Lundström	1946		påb.
			konstruk-	graf.Tryckerier		1973-75		omb.t.
			tör:Kreu-					kontor
			ger & Toll					

Kontaktperson _____

Arkiv _____

Föremålssaml _____


Litt Byggnästaren 1935:5

Tidigare inv IINV 74, FB 70

Större unders Anm

Bildnr FB 14138, 14140

Datum nov 79 Sign EW



Skala 1:2000

Fastigheten från N

FB 14 138

